

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР С\_20x50**  
**(Готовое решение №14)**

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"                                 |  |  | ЗАКАЗЧИК   |                         |
|---|--|--|--|-------------------------|
| Исполнитель: Петренко Фёдор                                 |  |  | Контактное лицо:   |                         |
| Тел.: +7 937 572 24 05   8 800-555-42-65 доб. 107           |  |  | Тел.:  |                         |
| Email: <a href="mailto:info@tentmax.ru">info@tentmax.ru</a> |  |  | Email:   |                         |
| Тип ангара  | Назначение   | Исполнение   | Покрытие крыши/стен  | Материал каркаса        |
| С   | Производство   | теплый   | сэндвич/сэндвич  | Сталь 3сп (С245)        |
| Ширина (м)  | Длина (м)  | Высота стены (м)   | Высота по коньку (м)   | Укрываемая площадь (м²) |
| 20  | 50   | 6  | 10.1   | 1000                    |
| №   | Наим-ние   | Тех.хар.   | Техническое описание   |                         |
| 1   | Металлокаркас  | Сталь 3сп(С245)  | <b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов.<br>Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование  |                         |
| 2   | <b>Крыша и Стены</b> - сэндвич панель (характеристики материала указываются в спецификации к договору) |  |  |                         |
| 3   | Доп. оборудование  | Торцевые распашные ворота 4x4,5 м. с дверью 2,1x0,9 - 1 шт. м. Вент. клапана - 4 шт. |  |                         |
| Минимальный срок эксплуатации 15 лет                        |  |  | <b>Ангар рассчитан:</b><br>III снеговой и II ветровой район<br><b>Ангар монтируется:</b><br>на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку<br><b>Преимущества данного ангара:</b><br>✓ Сжатые сроки реализации<br>✓ Неоднократный монтаж/демонтаж<br>Облегченный фундамент<br>Светопропускаемость ткани ПВХ 80% |                         |
| Сроки выполнения работ                                      |  | Условия оплаты   |  |                         |
| Изготовление ангара   | 30 раб.дней  | 1 платеж от стоим. дог-ра  | 70%  |                         |
| Монтажные работы  | 30 раб.дней  | 2 платеж от стоим. дог-ра  | 25% (гот. к отгрузке)  |                         |
| Период действия КП  | 30 кал.дня   | 3 платеж от стоим. дог-ра  | 5% (акт о приемке)   |                         |
| Наименование продукции / работ                              | Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.  |  |  |                         |
| Изготовление ангара   | 17 591 600,00  |  |  |                         |
| Доставка  | Зависит от пункта назначения   |  |  |                         |
| Монтаж ангара   | По желанию заказчика   |  |  |                         |
| <b>Общая стоимость договора с НДС</b>                       | <b>17 591 600,00</b>   |  |  |                         |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович

  
(подпись)